



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SGC24017095

Client : DG CONCEPT

Contact : 0749872450 0749872450

Crée par Mylene DULONG

le 27/06/2024

Expire le 31/12/2024

BD MARECHAL JUIN
83400 HYERES

Heure prévue : 11:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00140191	BETON EN206/CN COURANT C16/20 X0 20 S2	9999
00132034	BETON EN206/CN COURANT C20/25 X0 20 S3	9999
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	9999
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	999
00102214	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 20 S4	9999
00129091	BETON EN206/CN COURANT C30/37 XF1 20 S4	9999
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	9999
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	1
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1

00003713	POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003694	POMPAGE RETOUR BAC PLEIN	1
00003715	POMPAGE REDEVANCE AU M3	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00006400	MISE EN DECHARGE	1
00003680	TRANSPORT BETON - ATTENTE MALAXEUR JOUR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

20ml

27ml

Photos et Commentaires

Accès chantier

4 interventions sur chantier __Prévoir un technicien supp __35/40 mètres de tuyaux
__Prévoir 0,5m3 couissant amorçage __1 ère inter R 1 en intérieur passage par
l'arrière du bâtiment __2 eme inter R 2 en intérieur idem en tuyaux __3 eme inter R 3 (
prévoir une visite) __4eme inter RDC pompage au canon (prévoir un coude à 45 pour
sortie canon) __Dire au pompiste de prévoir minimum 4 souples en bout de colonne