



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM24122202

Client : MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT***

Contact : 0611892655

Crée par Sylvie TEMPOBUONO

le 20/08/2024

Expire le 04/09/2024

2160 CD46
83000 TOULON

Heure prévue : 14:00

Notes

BASSIN 12 X 4 X 1.6

OFFRE DE PRIX SOUS RESERVE ACCES LIVRAISON ET ACCES LIVRAISON BETON

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00173803	ARTICLE ** GROS OEUVRE **	1
00155928	BLOC SWIM-BLOC 200X270X500	68
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	1
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	1
00073453	CHAINAGE SP4-70 12.5/15*25/12.5 4ML	9
00000359	BLOC BANCHER 500*275*200 ENT25	544
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	12
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	12

00032443	HOUSSE POLYETH.1150+2X550X1500 80μ	12
00009549	FER TOR A BETON ø 8 EN 6.00 ML	80
00178473	EQUERRE HA12 80X80	96
00138408	EQUERRE HA10 70X70	168
00178705	EPINGLE EPINGLE 1.60 ML HA10	272
00023683	TREILLIS SOUDE ST25CS 3X2.40 PISCINE	16
00178537	CHAISES CHAISES HA10 HT 12	127
00180560	CHAINAGE POTEaux 4x10 C10x10 /5/15	6
00020837	TRANSPORT 7,5T GRUE PTAC de 16 T	3
00132125	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00006446	DECHARGEMENT GRUE 5 A 10 T	18
00173803	ARTICLE ** BETON **	1
00101999	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S2	22
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	22
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	6
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	6
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	22
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00173803	ARTICLE ** IMPER**	1
00175558	SIKA MONOTOP 140 IMPER 25 KG	114
00172104	SIKALATEX 360 20 L	2
00173803	ARTICLE ** *PIECES A SCELLER *	1

00000552	SKIMMER PARKER BLANC G.M 15 L	2
00015840	EMBOUT FILETE ø 63 2" COLLER/VISSE	2
00015867	BOUCHE REFOULEMENT LINER Ø 20	3
00117738	BOUCHE PRISE BALAI LINER BLANC	1
00015873	TRAVERSEE PAROI 300 MM	4
00103960	BONDE DE FOND LINER 2 SORTIES	1
00015840	EMBOUT FILETE ø 63 2" COLLER/VISSE	1
00179429	NICHE PISCINE LINER VIS PARKER 230	2
00176293	AMPOULE BRIOZ - ZM40 40W - 12V BLANC F	2
00178075	ENJOLIVEUR CHROMA BLANC	2
00015937	PASSE CABLE FLEXIBLE 1ML	2
00175545	BOITE DE CONNEXION 50mm	2
00173803	ARTICLE ** *FILTRATION*	1
00121118	FILTRE A SABLE LIBRA 760 6LT 2"	1
00015833	RACCORD UNION F/M COL/VIS.63X2"	3
00136913	VERRE ECO-FILTRANT 0,4-1,6MM	7
00136914	VERRE ECO-FILTRANT 1,6-3,0MM	4
00123104	POMPE SILVER 22 M	1
00163877	POMPE DOSEUSE MICRO Ph- ASTRAL	1
00006174	PH MINUS 20L LIQUIDE	1
00166931	COFFRET ELEC CDE AQUABOX PIECE	1
00166998	INTERVENTION FOURNITURE PLOMBERIE	1
00163848	POMPE DOSEUSE MICRO RX AVEC SONDE	1

Toupies

4x4

Pompes

BQA

Photos et Commentaires

Accès chantier

Réalisation piscine système bonifay __Formule BQA __Béton ferme pour blocage swimbloc__Les toupies doivent monter en marche arrière du bas du chemin __BQA en avant __Confirmer cubage formule cadence avec client

Pompage

Vu avec client de prévoir des échelles pour monter sur les restanques__Vu avec client de prévoir un tuyaux d'eau pour lavage de la tuyauterie

Tuyauterie

Prévoir 3 sacs de ciment pour amorçage __Lavage sur place __40m de tuyaux montage en restanques __1 technicien supp facturé 500€__Vu avec client de prévoir des bastins pour mettre en travers de la piscine pour poser les tuyaux