COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM24122225

Client : GRA ROMAIN	**Contact : 0603634083 0612186647**	
Crée par Sylvie TEMPOBUONO	**le 21/08/2024**	**Expire le 05/09/2024**
32 RUE STE ADELAIDE SIBLAS 83000 TOULON	**Heure prévue : 11:00**	

Notes

OFFRE DE PRIX SOUS RESERVE ACCES LIVRAISON ET ACCES LIVRAISON BETON

BASSIN 4 X 2.5 X 1.60

VISITE LE 22/08/24 PLUSIEURS APPELS AUX DEUX NUMEROS (PAS DE REPONSE)
PASSAGE SUR PLACE PERSONNE

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00173803	ARTICLE ** GROS OEUVRE **	1
00155928	BLOC SWIM-BLOC 200X270X500	28
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	1
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	1
00073453	CHAINAGE SP4-70 12.5/15*25/12.5 4ML	4
00115966	BLOC BANCHER 500*250*200 ENT17	224
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	5

00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	5
00009549	FER TOR A BETON ø 8 EN 6.00 ML	33
00128412	EQUERRE HA10 50X50	96
00128415	EQUERRE HA12 75X75	24
00178705	EPINGLE EPINGLE 1.60 ML HA10	112
00023683	TREILLIS SOUDE ST25CS 3X2.40 PISCINE	3
00178537	CHAISES CHAISES HA10 HT 12	24
00180560	CHAINAGE POTEAUX 4x10 C10x10 /5/15	3
00173803	ARTICLE ** PLAGE + ESCALIER **	1
00126579	ATTENTE BHA3x7AT 35x80/8/25 4ML	1
00158053	BLOC BANCHER EMB.25 X20 X 50 ENT25	30
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	1
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	1
00009549	FER TOR A BETON ø 8 EN 6.00 ML	7
00020837	TRANSPORT 7,5T GRUE PTAC de 16 T	2
00132125	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00006446	DECHARGEMENT GRUE 5 A 10 T	12
00101999	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S2	7
00126275	TRANSPORT BETON FORFAIT 4X2 - 4M3	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/24/28	7
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

00173803	ARTICLE ** IMPER **	1
00175558	SIKA MONOTOP 140 IMPER 25 KG	23
00172103	SIKALATEX 360 5 L	2
00173803	ARTICLE ** PIECES A SCELLER **	1
00015887	SKIMMER GM BETON SERIE STANDARD	1
00015866	BOUCHE REFOULEMENT MODELE LUXE	2
00015870	BOUCHE PRISE BALAI PRESTIGE	1
00015873	TRAVERSEE PAROI 300 MM	3
00015877	BONDE DE FOND RONDE Ø170	1
00178069	NICHE PISCINE BETON 230	1
00176293	AMPOULE BRIOZ - ZM40 40W - 12V BLANC F	1
00178075	ENJOLIVEUR CHROMA BLANC	1
00015937	PASSE CABLE FLEXIBLE 1ML	1
00100905	BOITE CONNEXION ABS SECURITE	1
00173803	ARTICLE ** FILTRATION **	1
00166919	FILTRE A SABLE LIBRA 520 6LT 1"1/2	1
00136913	VERRE ECO-FILTRANT 0,4-1,6MM	2
00136914	VERRE ECO-FILTRANT 1,6-3,0MM	1
00030979	POMPE SILVER 12M	1
00163877	POMPE DOSEUSE MICRO Ph- ASTRAL	1
00166931	ARTICLE COFFRET ELEC	1

Les Camions

Toupies	4x4

Pompes	BQA

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage piscine __1 ere possibilité : autorisation de blocage de rue avec autorisation pour camions de plus de 5m obligatoire __Protection des sols obligatoire __Accès pompe bqa avec 25ml de tuyaux __Prévoir 3 sacs de ciments sur place pour amorçage pompe __Toupies 4x4 en marche arriere dans la rue __Prévoir big bag pour lavage goulotte toupie__Retour bac plein ____2 eme possibilité : accès par le parking du casino si autorisation __Avec pompe 36ml (26 t)__Toupies 8x4 (32 t) accès tout camion __Prévoir toutes les places de stationnements __Prévoir big bag pour lavage goulotte toupies __Retour bac plein

Rapport généré le 27/08/2024 à 10h53 par Stebane GARCIA.